

「士林校區部分路面、重機訓練場鋪設柏油及水溝整修」工程採購案

需求說明書

- 一、採購案名稱：士林校區部分路面、重機訓練場鋪設柏油及水溝整修
- 二、工作範圍：士林校區(行政大樓. 重型機車駕照場地. 體育館周邊)
- 三、工程標的：詳細內容請參考第六項需求規範，並請詳填各項報價總表及明細表，總報價不得高於本案公告預算，否則不得作為決標對象。廠商須依其專業規劃設計，增列說明書不足處，如有其他新增項目，請於報價總表及明細表增列表格，敘明報價項目、數量、金額等。
- 四、本次購案採公開徵求估價單，由投標廠商自行依現況規劃。
- 五、估價單格式：
 - (一) 估價單書面資料一式 1 份。
 - (二) 估價單格式：應敘明報價明細表，敘明報價項目、數量、金額等。
- 六、需求說明：如附件
- 七、施工前承攬商必須參照公共工程施工規範、到現場實際了解規劃設計 及列出所須材料清單等，以免施工錯誤；在工作進行中，本校人員或使用單位如發現施工不當或與設計圖、施工說明書不符時，無論已否完成，均應拆除重作，因此蒙受的損失應由承攬廠商負責賠償。
- 八、本合約單價包含完成該項工作所必須附屬作業，如相關設備電源配置。
- 九、請廠商自行評估現況及施工法，以對學校最有利及節省日後維護成本、維修簡單之方法提出簡報及施工。
- 十、工作結算及付款辦法：本工程係以總價決標，總價結算方式辦理結算。經正式驗收合格後一次付清款。
- 十一、保固期限：
 - (一) 自正式驗收合格之日起由廠商保固2年。
 - (二) 承包商須於驗收合格後，繳交契約總額百分之三的保固保證金，保固期滿，且無待解決事項後，工程完工後轉為履約保固金，於保固期限後無息發還保固保證金。
- 十二、驗收：
 - (一) 施工完成後，承攬商須以書面報告請本校派員驗收，並附全部檢驗記錄及自主檢查表一式參份，以供本校驗收人員施行逐項驗收時之參考。
 - (二) 其他依本校驗收規定辦理。
- 十三、規定事項：
 - (一) 承攬商必須具備充分之施工、校正機具設備，並能機動調派人員，配合工作量於期限內完成。
 - (二) 本校部門為協調相關工作之進度，得要求承攬商無償配合修正施工預定進度。
 - (三) 施工中之圖樣必須，小心保管，每日收工時應予整理妥當，不可污損。

- (四) 本工作涉及之圖件、資料及現場設施承攬商須負保密責任，不得任意宣洩。
- (五) 廠商應為所屬施工人員辦理保險，施工期間應自負施工人員安全管理責任。
- (六) 如有工程圖時，承攬商須確實遵照工程圖施工，施工時如遇障礙、困難，應先向本校人員報告，由本校人員解決。
- (七) 承攬商施工期間亦須配合遵循相關之環保法規，確實執行施工污染防制措施，改善環境品質。
- (八) 本校不舉辦工地說明會及標前說明會議，投標廠商須詳閱相關文件、施工規範說明書等內容，並自行到校勘查和了解現場工地的情況，確定能順利的執行完成本工作。決標後投標商不得要求賠償任何因”疏忽調查和未了解現場工地的情況”而產生額外費用，其費用由投標商自行負責。
- (九) 本施工規範說明書未盡事宜，經協商同意後，由本校解釋。

台北海洋科技大學「士林校區部分路面、重機訓練場鋪設柏油及水溝整修」工程採購規格書-附件

一、土木工程要求：

- (一)人工跑道入口處水溝蓋挖除場鑄新做
- (二)重機車教練場截根牆(60cm深*20cm寬)
- (三)全場樹根挖除及AC修補
- (四)體育館逃生梯邊水溝加蓋及地面整修(70cm寬)
- (五)體育館逃生梯邊路緣石破損重做(含洗石)

二、AC路面工程

- (一)重機車教練場入口處調整高程挖除回填AC加鋪
- (二)體育館逃生梯旁AC加鋪(含高程調整回填)
- (三)全校區AC路面坑洞、積水修補

三、空間配置要求：

(士林校區部分路面、重機訓練場鋪設柏油及水溝整修，有意承作廠商需現場勘查丈量)

四、防火安全要求：

- (一)使用材料及防火偵檢措施，必須符合消防法規，裝修所使用建材必須提具通過防火檢驗合格證明。
- (二)參與投標廠商必須檢附空間平面圖及施工期程圖，得標承作廠商之各區域施工期程及空間供劃，應依經本校同意或修正後施工，並將全案修正前後之完整施工前後之各空間比對照片、驗收缺失改善前後比對照片5份，送交總務處營繕組。
- (三)本工程建置之所有硬體保固須達二年以上。
- (四)施工工程車輛，不得駛入操場外跑道，如有造成損壞必須照價修復賠償外，並處以罰款5萬元。
- (五)本校不舉辦工地說明會及標前說明會議，投標廠商需詳閱相關文件、施工規範說明書等內容，並自行到校勘查和了解現場工地的情況，確定能順利的執行完成本工作。決標後投標商不得要求賠償任何因“疏忽調查和未了解現場工地的情況”而產生額外費用，其費用由投標商自行負責。
- (六)本施工規範說明書未盡事宜，經協商同意後，由本校解釋之。
- (七)本案裝修施工，得標廠商應依消防法規及相關辦法辦理，並應投保工程保險，如未依規定辦理產生行政處分或罰鍰，由得標廠商負責及負擔。